

江门市新会区交通运输局

新交基建函〔2020〕85号

关于会城 Y009（三联至河北）三联村路段工程 施工图设计的审查意见

会城街道办：

贵镇来文《关于审批“四好农村公路”会城 Y009（三联至河北）三联村路段工程》（会处函〔2020〕204号）及施工图设计文件和预算资料收悉。经审查，我局意见如下：

会城 Y009（三联至河北）三联村路段工程列入 2020 年新会区“四好农村路”建设项目库，经新会区人民政府以新府办复〔2020〕156 号文批准同意建设。根据《农村公路建设管理办法》，原则同意江门市公路勘察设计院有限公司 2020 年 6 月编制的施工图设计文件。

一、建设规模及技术标准

本工程线路为乡道 Y009 三联村路段一部分，起点桩号 K0+588，终点桩号 K0+685，全长 97 米。原则同意参照四级公路双向二车道技术标准，设计速度为 20 公里/小时，路基宽 7 米，路面宽 6 米。

二、路线设计

线路平面沿旧路走向，纵断面设计以旧路高低点和起止点高程控制。

三、路基、路面和排水

（一）路基

旧路原为四级公路双向二车道，水泥路面，现状路基宽 7 米，经过多年运行维护，路基稳定。由于路面破损，原则同意利用旧路重铺 97 米水泥路面。路基标准横断面布置为：行车道 $3\text{米} \times 2 + \text{土路肩 } 0.5\text{米} \times 2 = 7\text{米}$ 。

（二）路面

原则同意采用水泥砼路面设计，路面水泥砼抗弯拉强度 4.5Mpa，路面结构：20cm 厚水泥砼面层+10cm 厚石粉基层。

（三）排水

原则同意双向横坡 2%，利用旧路排水系统。

四、桥涵工程、交叉工程、交通工程及沿线设施

无


五、工程预算

本工程预算总金额 14.0 万元，其中建安工程费 12.3 万元，基本按照《公路工程预算定额》编制，原则同意本工程施工图预算。

六、其他

本项目按农村公路基建程序组织实施，应及时办理交通工程质量监督手续；施工期间要做好交通安全措施，确保交通和施工安全；工程完工后，按程序办理验收。

专此意见。


江门市新会区交通运输局
2020 年 8 月 19 日

公开方式：主动公开

抄送：局工程质量监管股，区地方公路服务中心。