

江门市新会区交通运输局

新交函〔2019〕93号

关于古井镇洲朗村农场围（土名）道路建设工程施工图设计的审查意见

古井镇政府：

贵镇来文《关于报请审核古井镇洲朗村农场围（土名）道路建设工程施工图的函》（古府函〔2019〕38号）及相关资料收悉。经审查，我局意见如下：

古井镇洲朗村农场围（土名）道路建设工程属新会区2019年“四好农村路”建设项目，经区政府以新府办复〔2019〕204号文同意建设，项目总投资180万元。根据《农村公路建设管理办法》（交通部令2006年第3号），原则同意采用湖南省公路设计有限公司2019年4月编制的施工图设计文件。

一、建设规模及技术标准

本工程位于江门市新会区古井镇，现状道路为砂土路面，起点K0+000接现状桥头，沿河涌布置，终点K0+620.225至水闸处，路线全长约0.62km。采用双向两车道三级公路技术标准，设计速度30公里/小时，路基宽8米。

二、路线设计

原则同意工程线路平面基本沿旧路走向，纵断面设计以旧路高低点和起止点高程为控制。

三、路基、路面和排水

（一）路基

旧路为已通车使用多年的砂土路面，路面沉降基本稳定，原则同意利用原路基加铺水泥混凝土路面，路基横断面布置为： $2 \times 3.25\text{m}$ 行车道 + $2 \times 0.25\text{m}$ 硬路肩 + $2 \times 0.5\text{m}$ 土路肩 = 8m 。

（二）路面

原则同意路面采用水泥混凝土路面，水泥砼的设计抗弯拉强度不小于 4.5Mpa ，路面结构为： 25cm 厚水泥混凝土面层 + $15\text{cm}5\%$ 水泥稳定碎石基层 + $15\text{cm}4\%$ 水泥稳定石屑底基层。

（三）排水

原则同意路基排水采用旧路排水系统，行车道双向横坡 2.0% ，土路肩双向横坡 3.0% 。

四、交通工程及沿线设施

原则同意路面设置对向车行道分界线和车行道边缘线，平交路口设置道口标柱、交叉路口标志和减速让行标志，项目起、终点设置限速标志。

五、工程预算

原则同意送审预算总造价为 150.02 万元，其中建安工程

费为 121.40 万元。

六、其他

本项目按农村公路基建程序组织实施，并及时办理交通工程质量监督续；施工期间要做好交通安全措施，确保交通和施工安全；工程完工后，按程序办理验收。

专此意见。

江门市新会区交通运输局

2019 年 5 月 24 日

公开方式：依申请公开

抄送：区地方公路管理站。