



正本

涂料生产项目 竣工环境保护验收监测报告

HSJC（验字）20180404004

项目名称： 涂料生产项目

建设单位： 江门市高度化工实业有限公司



东莞市华溯检测技术有限公司



建设单位：江门市高度化工实业有限公司

法人代表：张声勇

编制单位：东莞市华溯检测技术有限公司

法人代表：何春桥

项目负责人：李立

报告编写人：李立

审核：张宏煜

审定：郑世琪

建设单位：江门市高度化工实业有限公司

编制单位：东莞市华溯检测技术有限公司

电话：13500275077

电话：0769-27285578

传真：--

传真：0769-23116852

邮编：529145

邮编：523129

地址：江门市新会区古井镇官冲村大埂

地址：东莞市东城区牛山明新商业街六栋

表 8-4 声级计校准记录一览表

校准日期	仪器型号	校准设备型号	校准器标准 值 dB (A)	仪器示值			示值误差 dB
2018-03-27	多功能声级计 AWA5688	声校准器 AWA6221B	94	昼间	测量前	93.9	-0.1
					测量后	93.8	-0.2
				夜间	测量前	93.8	-0.2
					测量后	93.8	-0.2
2018-03-28	多功能声级计 AWA5688	声校准器 AWA6221B	94	昼间	测量前	94.1	0.1
					测量后	94.1	0.1
				夜间	测量前	93.9	-0.1
					测量后	93.9	-0.1

9 验收监测结果

9.1 监测期间天气情况

监测期间天气情况见表9-1。

表9-1 监测期间天气情况一览表

时间	天气	气温℃	监测时最大风速 (m/s)	风向
2018-03-27	多云	19.3~26.8	1.4	北风
2018-03-28	多云	20.4~28.6	1.1	东北风

9.2 生产工况

监测期间，企业处于正常生产状态，项目现场监测期间运行工况用产品产量核算法计算，见表9-2。

表 9-2 监测期间运行工况一览表

产品名称	设计年产量	正常生产日产量	2018-03-27		2018-03-28		备注
			监测期间产量	生产负荷	监测期间产量	生产负荷	
油漆涂料	2650 吨	9.3 吨	7.9 吨	85%	8.0 吨	85%	满足现场监测时生产负荷达 75% 以上要求

9.3.1.2 厂界噪声

表 9-6 厂界噪声监测结果

监 测 项 目 及 结 果			单位：dB(A)		
编号	监测点位	监测时间	监测结果（Leq）	标准值	达标情况
			昼间	昼间	
1#	厂界外东 1m 处	2018-3-27	55.9	60	达标
		2018-3-28	56.5	60	达标
2#	厂界外南 1m 处	2018-3-27	56.3	60	达标
		2018-3-28	57.0	60	达标
3#	厂界外西 1m 处	2018-3-27	58.2	60	达标
		2018-3-28	57.8	60	达标
注：1、厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准； 2、厂界北面为邻厂共用墙，故未监测； 3、本结果只对当时监测结果负责。					

10 环保检查结果

10.1 执行国家建设项目环境管理制度情况

项目基本执行了环境影响评价制度和配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

10.2 环境保护审批手续及环境保护档案资料管理情况

《江门市高度化工实业有限公司涂料生产项目环境影响报告表》由新会市环境科学研究所编制, 并于 2007 年 8 月 1 日通过了江门市新会区环境保护局审批, 批文号新环建[2007]146 号。

10.3 排污口设置规范化情况

厂区排污口已按要求进行规范化管理设置。

10.4 绿化、生态恢复措施及恢复情况

绿化环境良好。