



建设项目竣工环境保护 验收监测报告

微创验字（2017）第 090004 号

项目名称：江门市新会区国成五金加工有限公司
年表面处理烤炉配件机五金加工配件
30 万件项目

委托单位：江门市新会区国成五金加工有限公司



江门市微创环境检测有限公司

2017 年 9 月



注意事项

1、本报告适用于江门市微创环境检测有限公司建设项目竣工环境保护验收监测。

2、本报告无监测单位报告专用章、骑缝章、计量认证章、审核人员签字、检测资质、报告编号无效。

3、委托方如对本报告有异议，应于收到报告之日起七日内（以邮戳或签收单为准），向出具报告单位提出书面要求，陈述有关疑点及申诉理由，如仍有不服者，可向上级环境监测部门提出仲裁要求，逾期则视为认可监测结果。

4、本报告只对验收监测期间采样数据负责，逾期无效。

5、未经本公司书面批准，复印件无效。

报 告 编 号：微创验字（2017）第 090004 号

承 担 单 位：江门市微创环境检测有限公司

项 目 负 责：胡健林

报 告 编 写：胡意丽

现场检测负责：陈启深

审 核：黄健文

审 定：张鼎

江门市微创环境检测有限公司

电话：（0750）3396606

传真：（0750）3396606

邮编：5290000

地址：广东省江门市江海区金瓯路 288 号火炬大厦 15 楼

7.3 厂界环境噪声监测结果与分析评价

监测点位：项目主要噪声源侧厂界外，布设 4 个监测点（详见附图 3）；监测指标：昼间厂界环境噪声。监测结果统计及分析评价，见表 7-3。

表 7-3 厂界环境噪声监测结果

量单位：dB					是否符合执行标准要求
监测指标	监测点位	主要声源	监测时间	监测结果	
厂界环境噪声	▲1	工业	9月12日	58	符合
			9月13日	57	符合
	▲2	工业	9月12日	59	符合
			9月13日	59	符合
	▲3	工业	9月12日	58	符合
			9月13日	57	符合
	▲4	工业	9月12日	57	符合
			9月13日	57	符合
执行标准	执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008) 2类标准			昼间：60 夜间：50	—

8、验收监测结论与建议

8.1 结论

8.1.1 废水结论

项目治理设施处理后排放口监测结果符合废水执行广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015) 中“表 2 珠三角”规定的水污染排放限值要求。

8.1.2 废气监测结论

项目粉尘、固化工艺废气治理设施处理后排放口监测结果符合广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准，生物质成型燃料燃烧废气治理设施处理后排放口监测结果符合广东省《锅炉大气污染物排放标准》(DB44/76-2010)的燃气标准要求。

8.1.3 噪声监测结论

项目厂界噪声监测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2 类标准限值要求。

8.1.4 固体废弃物处置

项目粉尘治理设施收集粉尘分类收集后，分别回用于生产；员工生活垃圾经

交给环卫部门清运；废物交给废物处置公司进行处置。

8.2 总体结论

验收监测期间，该项目废水、喷粉、固化工艺废气、生物质成型燃料燃烧废气、厂界噪声均符合相应标准限值的要求；固体废物均得到妥善处理。环评批复的要求基本落实。江门市新会区国成五金加工有限公司年表面处理烤炉配件机五金加工配件 30 万件项目基本能够达到竣工环境保护验收条件。

8.3 建议

- 1) 加强文明生产管理，杜绝污染物的跑、冒、滴、漏现象。
- 2)、应切实做好生产设备、通风排气设备隔音、减振、减震等降噪措施，确保厂界噪声排放符合标准要求，防止噪声扰民事件的发生。
- 3)、对经营过程中产生的生活垃圾应日产日清，妥善处理，防止积臭而造成周围环境影响。危险废物分类收集，交有资质的单位处理。
- 4)、建立先进的管理体系，树立清洁生产思想，节能、降耗、减污减排为目标，使污染物的产生量最少化、资源化和无害化。